

## **Przedmiar robót**

Odnowa parkietu w sali gimnastycznej

Obiekt                      Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gorlicach  
Inwestor                    Miejski Zespół Szkół Nr 5 w Gorlicach  
Biuro kosztorysowe      KRC Rudnicki Kazimierz

Kosztorys sporządzono wg aktualnie obowiązujących przepisów

---

Sporządził    Kazimierz Rudnicki

---

Gorlice 26 lipiec 2011 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

## Tabela przedmiaru robót

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gorlicach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-04 0804/01	SST-1	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie kondygnacji I - ANALOGIA, LE CZ ZABEZPIECZEŃ GRZEJNIKÓW, WSP. DO RiM = 0,5 R=0,5 M=0,5 2,70*8	m	21,600
				razem	m
2	KNR 4-01 0701/02	SST-1	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej 0,25*0,30*2*2*8 0,74*0,40+0,20*0,74	m2	2,400
				m2	0,444
				razem	m2
3	KNR 4-01 0706/01	SST-1	Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,1m2 na miejscach zamurowanych cegłami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych	szt	2,000
4	KNR 4-01 0711/01	SST-1	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	2,844
5	KNR 4-01 0708/03	SST-1	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów - PO MONTAŻU DRZWI (2,10*2+1,50)*2	m	11,400
				razem	m
6	KNR 9-03 0502/01	SST-1	Różne roboty uzupełniające przy wykonywaniu tynków z suchych mieszanek fabrycznych - zbrojenie siatką z tworzywa powierzchni ścian - WZMOCNIENIE TYNKU NA PĘKNIĘCIACH	m2	1,000
7	KNR 2-02S 2009/02	SST-1	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wyk.ręcznie gr.3mm ścian na tynku 11,40*0,40+2,844	m2	7,404
				razem	m2
8	KNR 4-01 1206/05	SST-1	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian - PO NAPRAWIE TYNKÓW i montażu drzwi 0,60*2*0,95*8 po wymianie drzwi 11,40*0,40	m2	9,120
				m2	4,560
				razem	m2
9	KNNR-W 3 0807/04	SST-3	Mechaniczne cyklinowanie posadzek w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2  12,02*23,70+1,55*0,25*2	m2	285,649
				razem	m2
10	KNNR-W 3 0807/02	SST-3	Ręczne cyklinowanie posadzek starych lub lakierowanych - LISTEW NAROŻNYCH I DESKI WZDŁUŻ OKIEN (12,02*2+23,70-1,55*2)*0,08 (23,70+0,30*2*8)*0,15	m2	3,571
				m2	4,275
				razem	m2
11	KNR 4-01 0817/06	SST-3	Uzupełnienie cokolików z mas szpachlowych i pianką - UZUPEŁNIENIE SZCZELIN PRZY PIONACH CO. 0,40*4+0,30*2	m	2,200
				razem	m
12	KNNR 2 1205/08	SST-3	Lakierowanie posadzek i parkietów-LAKIEREM NP.DOMALUX SUPER GOLD POLYISK DO PODŁUG SPORTOWYCH (12,02*2+23,70-1,55*2)*0,08+285,649	m2	289,220
				razem	m2
13	KNNR 2 1205/08	SST-3	Lakierowanie posadzek i parkietów-ANALOGIA, LECZ MALOWANIE LINII BOISKOWYCH, FARBĄ AKRYLOWĄ DO LINII WSP. DO R = 3,00 R=3 boisko do kosza linia czerwona (11,04*3+23,00*2)*0,055 (12,40+7,80*2+3,48+2*3,14*1,74)*0,055*2 boisko do siatki linia żółta (9,00*5+18,00*2)*0,05 boisko do bagbintona linia niebieska (13,30*2+6,04*7)*0,035 boisko do mini siatkówki linia biała 12,02*6*0,05	m2	4,352
				m2	4,665
				m2	4,050
				m2	2,411
				m2	3,606
				razem	m2
14	KNR 2-05 1005/01	SST-2	Montaż konstrukcji uzupełniających z profili walcowanych na gorąco pod lekką obudowę o masie do 80kg - ANALOGIA, LECZ STELARZU POD OSŁONĘ GRZEJNIKÓW kątownik 45*30*5 (2,50*3+0,75)*0,00240*8	t	0,158
				razem	t
15	KNR 2-02u1 U-0202-0005 00/02	SST-2	Osłony na grzejniki szczelinowe dębowe - NA KONSTRUKCJI JW.  (0,18+0,75)*2,50*8	m2	18,600

## Tabela przedmiaru robót

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gorlicach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	18,600
16	KNR 2-02u1 U-0202-0005 00/03	SST-2	Lakierowanie osłon na grzejniki	m2	18,600
17	NNRNKB 7 1134/02	SST-1	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych, zużycie wg/producenta.	m2	75,000
18	KNR 0-23 0933/02	SST-1	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub CERMIT R 200 o fakturze rustykalnej o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - ANALOGIA ,LECZ TYNK MOZAJKOWY NP. "REZIMAR"-LAMPERIA, zużycie w/g producenta	m2	75,000
19	KNR 4-01 0354/05	SST-2	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2  1,50*2,10*2	m2	6,300
			razem	m2	6,300
20	KNR 0-19 1023/12	SST-2	Montaż drzwi balkonowych-ANALOGIA, LECZ MONTAŻ DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH PEŁNYCH WEW. ASYMETRYCZNYCH Z PŁYCINY NA SZKIELECIE DREWNIANYM OBUSTRONNIE Z NAWIEWEM 46X15 CM ZE STALI NIERDZEWNEJ OD DOŁU W WIĘKSZYM SKRZYDLE WRAZ Z KOMPL. OKUĆ I ZAMKIEM Z WKŁADKĄ BĘBENKOWĄ - ościeżnica drewniana	m2	6,300
21	KNR 4-01 0106/04	SST-1	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	m3	0,500
22	KNR 4-01 0108/11	SST-1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km	m3	0,500
23	KNR 4-01 0108/12	SST-1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 2)	m3	0,500